

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°1/2026 BID

Programa AR-L1437

***“Programa de Corredores Estratégicos y Gestión de Rutas
en la Provincia de Misiones”***

OBRA:

**RUTA NACIONAL N°14 - TERCERA TROCHA Y CARRILES DE
ADELANTAMIENTO, TRAMO: LEANDRO N. ALEM (KM 849,42) – OBERÁ
(KM 873,37) Y TRAMO: OBERÁ (KM 873,37) - CAMPO VIERA (KM 896,89)**

CIRCULAR SIN CONSULTA N°1

- El Pliego publicado contiene la Lista de Cantidades en las páginas 317, 318 y 319 respectivamente.
- La página 319 debe ser anulada y no deberá ser considerada.
- **Las únicas páginas a considerar para la Lista de Cantidades son las páginas 317 y 318.**
- Adicionalmente, se adjunta a esta circular sin consulta n°1 la Lista de Cantidades correcta.



CONSTRUCCIÓN DE TERCERAS TROCHAS Y
CARRILES DE ADELANTAMIENTO EN LA RUTA
NACIONAL N°14, TRAMO: L . N . Alem (Km 849,42) - Obera (Km 873,37) - Campo Viera (Km 896,89)
PROVINCIA DE MISIONES

CÓMPUTO MÉTRICO

PRESUPUESTO - OPCION CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO EN CARPETA Y BASE CON CONCRETO ASFALTICO CONV.

ITEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA TIPO L3	ud	2,00
2	DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO	ha	0,48
3	TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL	m³	8.480,83
4	EXCAVACION PARA CONFORMACION DE CUNETEO LATERAL	m³	13.000,00
5	SUELO VEGETAL PARA RECUBRIMIENTO	m³	2.222,58
6	DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES	ud	2,00
7	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUIDO CORDONES	m²	31.371,05
8	FRESADO Y RESTITUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO AM3, e = 0.04 m	m²	141.928,21
9	FRESADO Y RESTITUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO AM3, e = 0.06 m	m²	168.814,60
10	FRESADO Y RESTITUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO AM3, e = 0.09 m	m²	22.051,84
11	BACHEO SUPERFICIAL CON CAC EN 0,07m de ESPESOR	m²	8.857,16
12	BACHEO PROFUNDO CON CAC EN 0,15m Y ESTABILIZADO GRANULAR EN 0,20m	m²	1.113,89
13	SELLADO DE FISURAS	m	15.500,02
14	BASE INFERIOR DE ESTABILIZADO GRANULAR CBR > 30%, e=0,20m	m³	9.549,74
15	BASE INFERIOR DE ESTABILIZADO GRANULAR CBR > 80%, e=0,12m	m³	8.094,25
16	BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO TIPO CAC DB19 CON ASF. CONV. CA30, e=0,08m	m²	47.748,71
17	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO MODIFICADO, e=0,07m	m²	46.493,29
18	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CONVECCIONAL, e=0,06m	m²	18.945,67
19	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSION TIPO CI	m²	67.452,10
20	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA TIPO CRR	m²	66.694,28
21	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA TIPO CRRm	m²	46.493,39
22	DEMOLICIÓN DE CABECERA DE ALCANTARILLAS	ud	3,00
23	EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE	m³	69,28
24	HORMIGON DE PIEDRA CLASE H15 (ex H13)	m³	2,37
25	HORMIGON DE PIEDRA CLASE H10 (ex H8)	m³	61,23
26	HORMIGON DE PIEDRA CLASE H25 PARA CABECERA D=1,00m	m³	5,10
27	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO EN CABECERA D=1,00m	tn	0,51
28	CAÑO DE ACERO CORRUGADO TIPO ARMCO DIAMETRO = 1,00m	m	2,00
29	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA A° RAMÓN (Módulos premoldeados, incluye cabeceras)	Ud	1,00
30	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA REVESTIDA DE H°	m	102,00
31	RETIRO DE DEFENSA METÁLICA EXISTENTE	m	893,56
32	DEFENSA TIPO H		
a)	Tipo H1, largo del tramo = 4 m	m	2.820,00
b)	Tipo H4b, largo del tramo = 4 m	m	280,00
33	CONSTRUCCIÓN DE REFUGIO PEATONAL	ud	19,00
34	CORDÓN DE HORMIGÓN S/PLANO H-8431		
a)	Cordón separador, Tipo H	m	720,00
b)	Cordón protector borde de pavimento, Tipo I	m	26,00
35	DEMARCACIÓN HORIZONTAL		
a)	Por extrusión	m²	2.024,28
b)	Por pulverización	m²	33.375,08
36	CARTELES EN SEÑALIZACIÓN VERTICAL LATERAL, INCLUYENDO SOPORTE	m²	115,61



CONSTRUCCIÓN DE TERCERAS TROCHAS Y
CARRILES DE ADELANTAMIENTO EN LA RUTA
NACIONAL N°14, TRAMO: L .N . Alem (Km 849,42) - Obera (Km 873,37) - Campo Viera (Km 896,89)
PROVINCIA DE MISIONES

CÓMPUTO MÉTRICO

PRESUPUESTO - OPCION CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO EN CARPETA Y BASE CON CONCRETO ASFALTICO CONV.

ITEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
37	TRASLADO DE COLUMNAS DE ALUMBRADO PUBLICO	ud	3,00
38	MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN		
a)	Cuota Fija	mes	18,00
b)	Adicional por km	km	63.000,00
39	VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SUPERVISIÓN	mes	18,00
40	MOVILIZACION DE OBRA	Gl	1,00
41	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL (protección del patrimonio natural, manejo de obradores, monitoreos, etc)	Gl	1,00